



GMINNY ZARZĄD OŚWIATY

47 - 143 Ujazd, ul. Mickiewicza 4

TELEFON/FAX: 77/463-70-83

NIP: 756-17-13-988

e-mail: info@gzoujzd.pl

www.gzoujzd.pl

GMINNY ZARZĄD OŚWIATY
ul. Mickiewicza 4
47-143 Ujazd
tel./fax 077-463 70 83
NIP 756-17-13-988 Regon 001183304

Ujazd, dnia 17.09.2019r.

GZO I.071.1.15.2019

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujeździe

W odpowiedzi na pisemny wniosek radnego Kamila Głowani z dnia 02.09.2019 r. w sprawie:

1. Ponownego zamontowania poręczy z tyłu szkoły w Sieroniwicach, które w trakcie ocieplenia budynku zostały usunięte z uwagi na bezpieczeństwo dzieci.

2. Zabezpieczenia znajdującej się na podwórku szkoły w Sieroniwicach studni, która od kilkunastu lat jest zasłonięta tylko cienką blachą i dzieci bez większego trudu są w stanie ją odsłonić.

3. Naprawy słupa podtrzymującego bramę przy szkole w Sieroniwicach ze względu na jego zły stan.

Informuję, iż:

Ad.1 Dyrektor PSP w Jaryszowie dołącza opinię przedstawioną przez Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Urzędu Miejskiego w Ujeździe, w której mowa, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma konieczności zamontowania poręczy ochronnej na tych schodach, ponieważ wysokość od gruntu nie przekracza 0,5 m (opinia w załączniku).

Ad.2/Ad.3 Dyrektor szkoły zlecił wykonanie kosztorysu przez firmę Fach-Bud Dariusz Stranczik na wykonanie w/w napraw. Po otrzymaniu kosztorysu prac naprawczych Dyrektor wyznaczy termin ich wykonania.

Z poważaniem

DYREKTOR

Małgorzata Kulesa

Witam.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zdemontowanej barierki przy schodach – budynek szkoły w Sieroniowicach, informuję, że decyzją inspektora nadzoru barierka została zdemontowana podczas prac związanych z ociepleniem budynku, stan techniczny nie pozwalał na jej ponowny montaż. Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma konieczności montowania poręczy ochronnej na tych schodach ponieważ ich wysokość od gruntu nie przekracza 0,5 m.

Pozdrawiam,

Agnieszka Świerkosz

Inspektor w Referacie Inwestycji,

Spraw Komunalnych i Koordynacji

Programów Unijnych

Urząd Miejski w Ujeździe

Ul. Sławięcicka 19

47-143 Ujazd

Tel.: 77 404 87 57


Fax.: 77 404 87 63

inwestycje@ujazd.pl

Balustrady i poręcze

Wymagania/zalecenia:

- schody zewnętrzne i wewnętrzne: słupki do porokowania wstępów i przedziałowe 50 cm wysokości (nie dotyczy) (Przebieg, 2012)
- schody zewnętrzne i wewnętrzne w budynku użyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyscienne umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie,
- przy szerokości biegu schodów większej niż 4 m należy zastosować dodatkową balustradę pośrednią (Przebieg, 2012)
- maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiędzy elementami balustrady nie może być większy niż 12 cm (dotyczy budynków wielorodzinnych),
- budynków zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej) (Przebieg, 2012)
- zaleca się stosowanie poręczy na wysokości 85 – 100 cm pierwszą poręcz oraz dodatkowo na wysokości 60 – 75 cm drugą poręcz,
- poręcze przy schodach przed ich początkiem i za końcem należy przedłużyć o min. 30 cm w poziomie oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie,
- poręcze przy schodach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 5 cm (Przebieg, 2012)
- część chwytna poręczy powinna mieć średnicę w zakresie 3,5 cm – 4,5 cm (Przebieg, 2012)
- na końcach poręczy należy montować oznaczenia dotykowe (pismo wypukłe lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille'a, które są dodatkową informacją dla osób niewidomych. Jeżeli informacja jest wykonana alfabetem Braille'a powinna być krótka i zawierać podstawowe informacje o punkcie orientacji, np. numerze peronu lub kierunku do wyjścia. Każdorazowo odbiór oznaczeń wykonanych w Braille'u powinien dokonać specjalista w zakresie tyflografiki – zalecenie wynika z faktu, że częstym błędem popełnianym przez wykonawców jest montaż napisów „do góry nogami”, szczególnie gdy napisy są wykonane wyłącznie w alfabecie Braille'a (Przebieg, 2012)
- końce poręczy powinny być zamknięte w dół lub zamontowane do ściany, tak aby nie można było zaczepić się fragmentami ubrania.



110 cm
85-100 cm
60-75 cm

Rys. 33 Balustrady / poręcze — wymagane wysokości / wielkości elementów

- należy zapewnić ciągłość prowadzenia poręczy na schodach wleciobiegowych. Dopuszcza się przerwanie ciągłości poręczy w przypadku spoczników o długości większej niż 3 m.
- poręcze powinny być w kolorze kontrastującym z tłem ściany oraz biec nieprzerwanie przez cały ciąg schodów (w tym spoczniki).
- linia poręczy powinna wienić odzwierciedlać ciąg schodów

